

Stadt Reutlingen Stadtentwässerung Reutlingen Gz.: 68-4.2/Ka/Bd		22/128/03		06.12.2022
Beratungsfolge	Datum	Behandlungszweck/-art		Ergebnis
BA SER	02.02.2023	Entscheidung öffentlich		
Beschlussvorlage Sanierung von Abwasserkanälen und Schachtbauwerken 2023 in Reutlingen Bauabschnitt III "Storlach" Bau- und Vergabebeschluss				
Bezugsdrucksache 17/117/01				

Beschlussvorschlag

1. Der Sanierung der Kanalisation in der Kernstadt Reutlingen (BA III/2023) gemäß dem Konzept des Ingenieurbüros ISAS Gesellschaft mbH vom August 2022 wird zugestimmt.
2. Die Ausführung der Arbeiten wird an die Firma Kanal Türpe Gochsheim GmbH & Co. KG zum Angebotspreis von 706.764,12 € übertragen. Die erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan der SER eingestellt.

Finanzielle Auswirkungen

HHJ	HHST	Betrag in €	über-/ außerplanm.	Auswirkung	Erläuterung
2023	Wirtschaftsplan 2023	706.764,12			

Begründung

1. Ausgangssituation, Erläuterung zur Planung und Bauausführung

Gemäß Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (Eigenkontrollverordnung - EKVO) sind alle öffentlichen Abwasseranlagen - hierzu gehört auch das Kanalnetz der Stadtentwässerung Reutlingen (SER) - regelmäßig daraufhin zu untersuchen, ob sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Überprüfungen und die daraus resultierenden Sanierungen sind nach wasserwirtschaftlicher Dringlichkeit durchzuführen.

Das untersuchte und ingenieurtechnisch ausgewertete Gebiet liegt in der Kernstadt. Die aus der Untersuchung resultierende, geplante Sanierungsmaßnahme umfasst ca. 2,8 km Kanal und 113 Schächte.

Veranlassung für die Sanierung des Kanals und der Schächte ist der bauliche Zustand, der unter anderem auch für einen erhöhten Fremdwasseranfall im Kanalnetz verantwortlich ist.

Die vorliegenden Schäden am Kanal können weitestgehend mittels Schlauchliner oder sonstiger grabenloser Verfahren in geschlossener Bauweise saniert werden. Die schadhafte Schächte können ebenfalls in geschlossener Bauweise instandgesetzt werden. Teilweise sind vor der eigentlichen Sanierung kleinere Tiefbauarbeiten notwendig, die über den Jahresunternehmer ausgeführt werden.

...

2. Bauausführung

Als Baubeginn ist März 2023 vorgesehen. Es wird mit einer Gesamtbauzeit von ca. 10 Monaten gerechnet.

3. Kosten/Finanzierung

Die Gesamtkosten für die Sanierung dieses Bauabschnitts betragen inkl. Ingenieurhonorare ca. 816.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Bauleistungen Kanalsanierung	707.000 €
Ingenieurleistungen Planung, Bauleitung	109.000 €
Gesamtkosten	816.000 €

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Reutlingen (SER) sind für das Jahr 2023 entsprechende Mittel bereitgestellt. Die Auftragssumme liegt im Rahmen der Kostenberechnung.

4. Arbeitsvergabe

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote erfolgt die Vergabe an die günstigste Bieterin, Kanal Türpe Gochsheim GmbH & Co. KG zum Angebotspreis von 706.764,12 €.

gez.

Schmid

Anlagen:

Anlage 1: Übersichtslageplan

Anlage 2: Bieterreihenfolge (nichtöffentlich aus Gründen des Bieterschutzes)