

Stadt Reutlingen Stadtentwässerung Reutlingen Gz.: 68-4.5 Pa/hek		<b>21/051/01</b>		15.02.2021
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Behandlungszweck/-art</b>		<b>Ergebnis</b>
BezGR Sondelfingen	08.03.2021	Anhörung	öffentlich	
BA SER	09.03.2021	Entscheidung	öffentlich	
<b>Beschlussvorlage</b> Sanierungsarbeiten am RÜB Reichenbachstraße sowie Neubau eines Treppenschachtes Baubeschluss und Arbeitsvergabe				
<b>Bezugsdrucksache</b>				

### Beschlussvorschlag

1. Den Sanierungsarbeiten sowie dem Neubau eines Treppenschachtes am Regenüberlaufbecken (RÜB) Reichenbachstraße wird zugestimmt.
2. Die Ausführung der Arbeiten wird an die Firma Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG, 72555 Metzingen zum Angebotspreis von 694.398,86 € (brutto) übertragen. Die erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan der SER eingestellt

### Finanzielle Auswirkungen

HHJ	Kontierung	Betrag in €	über-/ außerplanm.	Auswirkung	Erläuterung
2021	WiPlan SER	900.000,00			

### Begründung

#### 1. Erläuterung zur Planung

Die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) als Betreiber der öffentlichen Abwasserbeseitigung ist u. a. auch für den ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb der Regenüberlaufbecken verantwortlich.

Das RÜB Reichenbachstraße befindet sich am nördlichen Ortsrand von Sondelfingen an der Reichenbachstraße, unter dem Bolzplatz an der Buswendeschleife. Es ist ein geschlossenes Rundbecken aus Stahlbeton mit 1.190 m<sup>3</sup> Volumen, das als Durchlaufbecken im Nebenschluss betrieben wird.

Um die volle Funktionsfähigkeit des RÜB herzustellen und den Arbeitsschutz zu gewährleisten, sind Umbau und Neubaumaßnahmen notwendig:

- In der Beckendecke soll eine Notausstiegs- und Wartungsöffnung hergestellt werden
- Die bestehende, undichte Pumpendruckleitung wird vollständig ausgetauscht
- Der Zugang zur Speicherkammer wird durch einen Treppenschacht mit eingebauter Drucktüre hergestellt
- Diverse Anpassungen der Oberflächengestaltung sind geplant

...

## 2. Bauausführung

Der Baubeginn ist im April 2021. Es wird mit einer Gesamtbauzeit von sechs Monaten gerechnet.

Der Bolzplatz, unter dem das Becken liegt, muss für die Zeit der Baumaßnahme gesperrt werden.

## 3. Kosten/Finanzierung

Die Gesamtkosten (brutto) setzen sich laut Kostenanschlag wie folgt zusammen:

Rohbauarbeiten (Ausschreibungsergebnis)	583.528,45	€
Baukosten netto	583.528,45	€
Mehrwertsteuer 19%	110.870,41	€
Baukosten brutto	694.398,86	€
Gesamtkosten inkl. Nebenkosten (20%)	833.278,63	€

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Reutlingen (SER) sind für das Jahr 2021 entsprechende Mittel bereitgestellt.

## 4. Arbeitsvergabe

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote erfolgt die Vergabe an die gesamtgünstigste Bieterin, die Firma Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG, 72555 Metzingen zum Angebotspreis von 694.398,86 € (brutto).

Die Sanierungsarbeiten am RÜB Reichenbachstraße sowie der Neubau eines Treppenschachtes wurden am 18. Januar 2021 im Bezirksgemeinderat Sondelfingen vorgestellt und zustimmend zur Kenntnis genommen.

gez.

Valin

### **Anlagen**

Anlage 1: Übersichtslageplan RÜB Reichenbachstraße

Anlage 2: Grundriss RÜB Reichenbachstraße

Anlage 3: Bieterreihenfolge (nichtöffentlich aus Gründen des Bieterschutzes)